

Assunto: **Re: Fwd: Solicitação de esclarecimentos - 03/2026 - DAEV - Estação de tratamento de lodo da ETA II**
De: Pedro Steola <pedro.steola@daev.org.br>
Para: <anderson.zorzato@daev.org.br>
Cc: <ricardo.gardin@daev.org.br>, <thiago.teixeira@daev.org.br>
Data: 02/06/2026 11:37



Bom dia. Seguem as respostas solicitadas:

Qual é a forma prevista para transporte da torta gerada pelos skids até as caçambas?
Os skids "despejam" a torta gerada nas caçambas que ficarão alocadas no pavimento a ser construído com cota abaixo do nível dos equipamentos.

Os dispositivos de transporte de torta entre os skids e a área de descarte fazem parte do escopo da CONTRATADA?
Não.

De quem é a responsabilidade pela instalação dos skids?
A instalação e start-up dos skids são de responsabilidade da empresa licitante vencedora do fornecimento dos equipamentos, a qual será definida por licitação paralela a esta.

Caso a instalação dos skids seja de responsabilidade da CONTRATADA, favor confirmar o que está contemplado nessa instalação.
N/A.

A montagem eletromecânica dos equipamentos faz parte do escopo da CONTRATADA?
Não.

Favor confirmar se haverá instalação de equipamentos e/ou instrumentos em espaço confinado.
Não há espaço confinado.

Entendemos que, caso o tanque de lodo existente necessite ser esvaziado, essa responsabilidade será da CONTRATANTE. Favor confirmar.
Não será necessário para a execução deste escopo.

A construção de um novo tanque de armazenamento de lodo bruto faz parte do escopo de fornecimento?
Não, apenas a parte civil do pátio de entrada dos caminhões e a infraestrutura para a recepção da parte elétrica de alimentação dos equipamentos.

A CONTRATANTE disponibilizará uma área para canteiro?
Poderá ser definida em reunião de alinhamento antes do início da obra, favor analisar a área do entorno do tanque, dentro do perímetro da ETA II.

Em relação aos skids, favor confirmar se, nesta contratação, devemos considerar a alimentação elétrica e automação de 2 ou 3 conjuntos. Identificamos divergência entre o TR e as pranchas F25/F27.
Considerem 2 conjuntos, conforme TR.

Para a rede de água em PEAD azul PE80 PN12,5 DE 20 mm, qual extensão deve prevalecer para orçamento: 38,91 m, conforme planilha, ou 54,94 m, conforme prancha F24?
Considere a planilha orçamentária.

Sobre o cercamento e o portão, devemos seguir os quantitativos da planilha do edital ou os detalhes/lista de materiais da prancha F06, que indicam maior extensão e maior quantidade de componentes?
Considere a planilha orçamentária.

O piso rodoviário no nível 724,300, indicado na prancha F30 com área de 96,36 m² e volume de concreto de 14,45 m³, está incluído no escopo desta contratação?
Sim.

Para os serviços em concreto, qual especificação deve ser adotada: fck 30 MPa, conforme planilha/TR, ou fck > 25 MPa, conforme prancha F30?
Considere a planilha orçamentária.

As tubulações DN500/DN350, registros, caixas e escavações associadas, indicadas nas pranchas F20 a F23, fazem parte integral desta contratação ou correspondem a uma etapa já executada ou futura?
Não. São etapas já executadas conforme a legenda colorida.

Para a iluminação externa, devemos considerar postes de 5 m, conforme TR/prancha elétrica, ou postes de 7 m, conforme planilha orçamentária?
Considere a planilha orçamentária.

Pedro Ferreira Steola
Engenheiro Civil
Diretoria de Engenharia
(19) 2122-4374



Em 01/06/2026 08:45, anderson.zorzato@daev.org.br escreveu:

Segue a solicitação de esclarecimento.

Anderson Zorzato

Unidade de Licitações / Compras / Pregoeiro - DAEV S.A.

anderson.zorzato@daev.org.br, compras@daev.org.br

fone: (19) 2122-4410

www.daev.org.br



----- Mensagem original -----

Assunto: Solicitação de esclarecimentos - 03/2026 - DAEV - Estação de tratamento de lodo da ETA II

Data: 28/05/2026 09:42

De: Maria Eduarda Pedrassoli da Silva <maria.pedrassoli@allonda.com>

Para: "compras@daev.org.br" <compras@daev.org.br>

Cc: * Allonda | Documentação Técnica e Licitações <dtl@allonda.com>, Felipe Nalesso <felipe.nalesso@allonda.com>

Prezados, bom dia.

A Allonda Ambiental Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 04.060.779/0001-91, vem tempestivamente, com fulcro no item 6.9 do Edital do certame em epígrafe, formular pedido de esclarecimentos em razão das dúvidas abaixo:

1. Qual é a forma prevista para transporte da torta gerada pelos skids até as caçambas?
2. Os dispositivos de transporte de torta entre os skids e a área de descarte fazem parte do escopo da CONTRATADA?
3. De quem é a responsabilidade pela instalação dos skids?
4. Caso a instalação dos skids seja de responsabilidade da CONTRATADA, favor confirmar o que está contemplado nessa instalação.
5. A montagem eletromecânica dos equipamentos faz parte do escopo da CONTRATADA?
6. Favor confirmar se haverá instalação de equipamentos e/ou instrumentos em espaço confinado.
7. Entendemos que, caso o tanque de lodo existente necessite ser esvaziado, essa responsabilidade será da CONTRATANTE. Favor confirmar.
8. A construção de um novo tanque de armazenamento de lodo bruto faz parte do escopo de fornecimento?
9. A CONTRATANTE disponibilizará uma área para canteiro?
10. Em relação aos skids, favor confirmar se, nesta contratação, devemos considerar a alimentação elétrica e automação de 2 ou 3 conjuntos. Identificamos divergência entre o TR e as pranchas F25/F27.
11. Para a rede de água em PEAD azul PE80 PN12,5 DE 20 mm, qual extensão deve prevalecer para orçamento: 38,91 m, conforme planilha, ou 54,94 m, conforme prancha F24?
12. Sobre o cercamento e o portão, devemos seguir os quantitativos da planilha do edital ou os detalhes/lista de materiais da prancha F06, que indicam maior extensão e maior quantidade de componentes?
13. O piso rodoviário no nível 724,300, indicado na prancha F30 com área de 96,36 m² e volume de concreto de 14,45 m³, está incluído no escopo desta contratação?
14. Para os serviços em concreto, qual especificação deve ser adotada: fck 30 MPa, conforme planilha/TR, ou fck > 25 MPa, conforme prancha F30?
15. As tubulações DN500/DN350, registros, caixas e escavações associadas, indicadas nas pranchas F20 a F23, fazem parte integral desta contratação ou correspondem a uma etapa já executada ou futura?
16. Para a iluminação externa, devemos considerar postes de 5 m, conforme TR/prancha elétrica, ou postes de 7 m, conforme planilha orçamentária?

Atenciosamente,



**Maria Eduarda Pedrassoli da
Silva**
Documentação Técnica e Licitações

maria.pedrassoli@allonda.com

Alameda Mamoré, 503 – 2º andar
Alphaville – Barueri – São Paulo –
Brasil
CEP: 06454-040 | allonda.com



ATENÇÃO: Este email contém informações confidenciais. Caso o tenha recebido por engano, por favor informe-nos e apague-o: não copie ou divulgue seu conteúdo.